

Grundsätzliche Hinweise zu Lieferfristen

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Einbeziehung sämtlicher uns zur Verfügung stehender Kapazitäten sind wir stets bemüht, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern, welches Ihren Vorstellungen vollends entspricht.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen im Projektgeschäft wissen wir, dass die Lieferfristen hinsichtlich der Kundenzufriedenheit eine übergeordnete Rolle darstellen.

Zudem ist eine kooperative und partnerschaftlich ausgerichtete Zusammenarbeit mit Ihnen unerlässlich, um ein Projektergebnis zu erreichen, welches in erster Linie Sie als unseren Auftraggeber und damit letztlich auch uns zufrieden stimmt.

Da wir grundsätzlich auf absolute Transparenz setzen, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise, welche die grundsätzlichen Notwendigkeiten eines konsequenten und zeitlich geordneten Projektablaufs aufzeigen.

1. Projektstart --> Grundsätzlich erst nach schriftlicher Auftragserteilung.

Dies ist aufgrund einer Vielzahl von parallel laufenden Projekten und einer entsprechend frühzeitig erforderlichen Personalplanung, Projektfinanzierung und Liquiditätsplanung (insbesondere bei Großprojekten) sowie für Materialbestellungen bzw. Materialreservierungen unerlässlich.

2. Grundaufmaß auf der Baustelle --> Innerhalb von ca. 5-10 Arbeitstagen nach schriftlicher Auftragserteilung.

Voraussetzung: Der Baufortschritt ist soweit, dass die erforderlichen Maße genommen werden können.

Unerlässlich für die Einmessung der Fassade zur Planung der allgemeinen Produktdimensionierung und Festlegung der Fundamentpositionen.

3. Erstellung des Fundamentplans --> Innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen nach Grundaufmaß.

4. Technische Detailplanung --> Innerhalb von weiteren ca. 10-20 Arbeitstagen.

Erstellung der prüffähigen Statik, Ausarbeitung konstruktiver Details, Materialbestellungen, Erstellung der Übersichts- und Werkstattzeichnungen.

Voraussetzung: Verbindliche Aussagen zur Gebäudesubstanz (Mauerwerk, Fassade, Geschossdecken etc.), schriftliche Festlegung konstruktiver Details (Übergangsbereiche, Austrittshöhe, Wandabschluss, Entwässerungsposition etc.), abgeschlossene Bemusterung zur Materialausführung.

Je nach Gebäudesituation ist gegebenenfalls ein Detailaufmaß unerlässlich für die weitere technische Ausarbeitung. Dieses Detailaufmaß erfolgt innerhalb von ca. 5-10 Arbeitstagen nach erfolgter Gerüststellung nach unseren Erfordernissen.

5. Fertigung und Beschichtung der Konsolen --> Innerhalb von ca. 5-10 Arbeitstagen im Zuge der technischen Detailplanung.

Voraussetzung: Vorliegendes statisches Prüfergebnis zur Konsolenausführung.

6. Beginn der Konsolenmontage --> Innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen nach Fertigung und Beschichtung der Konsolen.

Voraussetzung: Gerüststellung nach unseren Erfordernissen.

7. Fertigung, Beschichtung und innerbetriebliche Montage der Gesamtkonstruktion --> Innerhalb von ca. 10-20 Arbeitstagen nach Abschluss der technischer Detailplanung.

Voraussetzung: Schriftliche Freigabe der Übersichts- und Werkstattzeichnungen, vorliegendes statisches Prüfergebnis zur Gesamtkonstruktion, fertiggestellte Fundamente bzw. schriftliche Festlegung der Fundamentoberkanten.

8. Beginn der Balkonmontage --> Innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen nach Gesamtfertigstellung gemäß Punkt 7.

Voraussetzung: Fertiggestellte und fachgerecht ausgehärtete Fundamente und demontiertes Gerüst.

Die Balkonmontage wird sodann durchgehend zu Ende geführt. Sofern etwaige Bauteile (z.B. Wandabschlusswinkel) erst nach Balkonmontage aufgemessen werden können, so werden selbige schnellstmöglich produziert und in Abstimmung mit Ihnen montiert.

Die aufgeführten Bearbeitungszeiträume verstehen sich als zeitliche Richtwerte. Je nach Projektumfang bzw. Balkonstückzahl verkürzen oder verlängern sich die Bearbeitungszeiträume.

Bei pulverbeschichteten Balkonanlagen verlängern sich die Bearbeitungszeiträume gemäß Punkt 5. und 7. je nach Projektumfang bzw. Balkonstückzahl um ca. 1-3 Wochen.